stavba krbu v RD typu OKAL

Vložil Anonymous - 15/11/2007 18:36

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jáká je možnost stavby krbu v rodinném domku typu OKAL a jaké jsou možnosti s protažením kouřovodu přes dřevěný panel do stávajícího komína.

==========

Re: stavba krbu v RD typu OKAL

Vložil Anonymous - 22/01/2009 18:30

Mám v OKALU krb a to u štítové stěny, tedy s komínem vně. Prostup stěnou je nutné řešit velmi zodpovědně, a to prořiznutím otvoru v DTD až na prům. cca 500 mm. Přes sopouch vložit další (použil jsem nerez) trubku a mezikruží je vyplněno TI SIBRAL. Je to taková bílá vata snášející vysoké teploty. Další prostor je vyplněn TI př. ORSIL a pod. a ten je uzavřen ve stěně přizdívkou z Promasilu. Změřená teplota komínu v mém ppřípadě činí cca až 290 st. při intenzivním hoření. Záleží samozřejmě na délce a možnosti ochlazování cirkulujícím vzduchem. Pokud je nutné procházet stropem, tak myslím, že postup bude obdobný. Je to přeci jenom dřevostavba.

==========

Re:stavba krbu v RD typu OKAL

Vložil Pavel - 11/02/2012 16:53

Jak je to s pojištěním okálu v případě instalace krbu nebo krbové vložky? Děkuji.

==========

Re:stavba krbu v RD typu OKAL

Vložil Host - 12/02/2012 10:51

Nejsem odborník, ale myslím, že je to stejné jako pojištění jiného domu. A to z důvodů, že pokud je krb postaven správně, tak by to mělo být stejné. "stejně bezpečné"

==========