Stavba bazénu, betonová deska, stěny, předmontáže, trysky - různé dotazy z ICQ komunikace

Vložil Pavel Dostál - 09/09/2010 22:54

čt 9 9 2010
273172653
20:22:22 ICQ zákazník
Dobrý večer
20:23:25 ICQ zákazník
Omlouvám se,že ruším tak pozdě večer pokud Vám to nevyhovuje mohl bych napsat v jiný čas?
20:23:33 ICQ zákazník
nebo se mohu ptát dnes?
20:27:25 ABC - ICQ 273172653
Dobrý večer, můžete se ptát
20:27:35 ICQ zákazník
ok děkuji
20:31:38 ICQ zákazník
Chystam se na stavbu folioveho bazenu svepomoci.Momentalne mam hotovou betonovu desku podloží sedlá zemina na ní jsme dali 15-20 cm štěrku 16/32 zhutněného 500kg vibrační deskou na štěrk položena kari sít 8 síla drátu a velikost oka 15 cm na 15 cm podložena asi 2-3 cm kvůli prolití betonu, zalito betonem o síle 10-14 cm B20 z betonárky na dně usazeny 6x trysky a 2 dnové výpustě bazén bude 4x8m hloubka 1,5m
20:31:49 ICQ zákazník
je to takto dostačující a jak pokračovat dale?
20:33:06 ICQ zákazník
doporučujete bazén na zimu vypouštět nebo se voda v bazénu nechává
20:33:21 ICQ zákazník
mohu vám poslat fotky jak jsou vypuste a trysky v bazenu umístěny
20:33:36 ICQ zákazník
pro představu
20:34:28 ICQ zákazník
v bazenu planuji schodiste po cele šířce bazenu chtel bych jej vyzdít ze ztraceného bednění,ale nevím čím vyplnit díru pod schody opet sterkem?
20:34:39 ABC - ICQ 273172653
má to být skimmerový bazén nebo přelivový,
20:34:41 ABC - ICQ 273172653
?
20:34:49 ICQ zákazník
skimmerový
20:34:54 ICQ zákazník
2 skimmery
20:35:39 ABC - ICQ 273172653
u skimmerového bazénu se trysky dělají do stěny, ale ve dně také mohou být jestli to už tak máte.
20:35:53 ICQ zákazník
bazén budeme zdít ze ztraceného bednění 20 cm kde bude armatura svisle i vodorovne 8 žebrovaná ocel
20:36:01 ABC - ICQ 273172653
trysek, výpustí a skimmerů máte více než dost, což také nevadí
20:36:36 ICQ zákazník
planuji i trysky do schodiště
20:36:44 ICQ zákazník

pokud uz to nebude prehnane
20:36:45 ABC - ICQ 273172653
voda se v bazénu většinou nechává tak 20-30 cm aby nezamrzly rozvody
20:37:04 ICQ zákazník
mam spise strach o desku ktera je uz hotova
20:37:09 ICQ zákazník
jestli nemuze neco udelat
20:37:46 ABC - ICQ 273172653
díru pod schody, můžete vyplnit v podstatě čímkoliv, já ji vyplňoval zbytky polystyrenu a prolil zbytky betonu
20:37:47 ICQ zákazník
četl jsem že se dava 2x kari sit a asi 20cm betonu
20:37:55 ABC - ICQ 273172653
schody byly vyztuženy
20:38:18 ICQ zákazník
nemate nejake foto nebo plany jak na schody?pkud to nejsou tajne informace?
20:39:05 ICQ zákazník
mohu vam poslat foto dnových vpusti a trysek jak jsou umisteny?
20:39:43 ABC - ICQ 273172653
armatůra se většinou dává svisle 10-12mm do každého otvoru, vodorovně 6mm do každé řady. (statik by navrhl min. do každého otvoru 2 ks svisle s diagonálním rozmístěním)
20:40:40 ABC - ICQ 273172653
trysky do schodiště jsou již víc než moc. na 8x4m se dávají běžně 2-3 ks trysek, 1, max. 2 skimmery, 1 výpust + 1 sací tryska
20:40:55 ABC - ICQ 273172653
Do schodiště max. nějaké jako masáž.
20:41:50 ICQ zákazník
masazni trysky jsou jine?
20:41:51 ABC - ICQ 273172653
Deska v tomto provedení podle mého nemůže nic udělat, statik by navrhl 2 karisítě (nahorů a dolů), ale při tom, že to bude z mixu a rel. tlustá, by to mělo být ok.
20:42:23 ABC - ICQ 273172653
aliasproficz()gmail.com

http://www.abc-bazeny-sauny.cz/images/fbfiles/images/P8250001a.JPG

EDIT: pozn.: při skimmerovém systému se dělávají spíše trysky do stěn a to většinou 2 na jednu hadici nebo trubku. Pokud jsou 4, tak na 2 samostatné trubky. Dnová výpust by měla stačit 1x, skimmer do 8m také 1x, vše vždy na jednu hadici pro případ, že by v budoucnu praskla.

20:43:11 ABC - ICQ 273172653
Schody z vlastní zkušenosti max. výšky 1 schodu 25cm, ale dělávají se i 30cm, ale to jsou již schodiska :)
20:45:26 ICQ zákazník
ja ma v planu 25 cm a posledni schod do bazenu 50cm
20:45:28 ABC - ICQ 273172653
Stavba schodů zjednodušeně: na boční stěny a dno si uděláte obrys schodů. Spodní schod si zapažíte deskou, ev. vyskládáte z tvárnic a zapažíte deskou, zbytek vpředu k desce dolijete, vzadu vyskládáte z polystyrenu, kamení, zbytky betonu a pod. Nezapomenout v místě krajů kotvit do spodní desky a stěn, většinou stačí navrtat otvory a dát roxory.
20:45:57 ABC - ICQ 273172653
po zabetonování a vyhlazení prvního schodu ještě ten den můžete dělat stejným způsobem druhý.

20:46:11 ABC - ICQ 273172653
Další dny opět po 2 ks.
20:47:03 ABC - ICQ 273172653
poslední schod se opravdu někdy dělá 50cm, ale asi bych si jej nedělal, je to opravdu moc, žebřík má 33cm a to je maximum co jste schopen rel. pohodlně sejít.
20:48:40 ABC - ICQ 273172653
osobně pro "celodélkové" schody nejsem, Já mám např. na jedné straně šikmé schodiště a na druhé straně schod v horní části jen na sezení, resp. jen takový "ozub", by se tam dalo sedět, ev. vylézt za bazénu.
20:49:10 ICQ zákazník
fotky jsem Vam zaslal
20:49:13 ABC - ICQ 273172653
Schody dlouhé hrozně zabírají místo v bazénu.
20:49:19 ABC - ICQ 273172653
Díky kouknu se na to.
20:49:50 ICQ zákazník
můžete mi poslat foto bazenu pokud mate s temi schody?
20:51:05 ICQ zákazník
je problem kdsž se na svislo budou roxory vrtat do desky a na to se bude zdít vím ze je lepsí když jsou boční stěny svázány s deskou,ale ted uz to bohuzel neudelam
20:51:35 ICQ zákazník
na vrchu ztraceného bednění se chystám udelat armovaný věnec abych stěny ztužil
20:51:55 ABC - ICQ 273172653
z fotek si myslím, že to nemůže být problém, pokud je to soudržná rostlá zemina, bez nějaké spodní tlakové vody.
20:51:58 ICQ zákazník
déle mezi zeminu a ztracené bednění dám 5 cm styroduru je to moc nebo by jste to udelal jinak?
20:52:24 ICQ zákazník
jak poznam zdali je tam spodní tlaková voda?
20:52:31 ABC - ICQ 273172653
trysek až moc, dnové výpusti také, ale na druhou stranu zase bude jednodušší údržba a filtrování a promýchání vody
20:53:24 ICQ zákazník
jeste jedna informace na tom samem pozemku myslim tak o 15 metru jinde byl plastový bazen ktery jsme zasypal ale problemy s nim nebyly a myslim si ze tam byla deska míchana ručne a byla tam jen 4 kari sit
20:53:28 ABC - ICQ 273172653
vrtání otvorů je běžná praxe, ale opět, statik by asi nedšený nebyl, nicméně neslyšel jsem, že to něco někdy udělalo.
20:54:14 ICQ zákazník
takže z desky nemam mit strach?
20:54:38 ABC - ICQ 273172653
u toho vrtání bych doporučil, nezatloukat, nebo opatrně, aby se beton neroztrhal, pokud je ještě nevytvrdlý
20:54:56 ICQ zákazník
vytvrdlý je 14 dní
20:55:23 ICQ zákazník
chystam se dat roxory na chemicke hmozdiny alespon pro sichr
20:55:45 ABC - ICQ 273172653
vodu byste již poznal, hned při výkopání by Vám nastoupala do určité hladiny. S deskou si myslím nemusíte mít strach.
20:56:13 ICQ zákazník

je jeste neco co mi doporučite co se tyče vystavby popripoad eprotiproudu zdali je potreba do takoveho bazenu nebio zdlai si tam zaplavu
20:56:21 ICQ zákazník
voda ve vykopu nebyla žádná
20:57:03 ABC - ICQ 273172653
Izolaci bazénu já dělal stěny z polyst. tvárnic, za to jsem dal hadroizolační folii. (mám spodní vodu) Za fólii 5cm polystyrenu za to nopovou folii a zahrnul hlínou.
20:57:36 ICQ zákazník
jo tu nopovku tam budem davat take
20:58:50 ICQ zákazník
ty dnove vypuste slouzi pouze k vypusteni bazenu nebo i pri filtraci?
20:59:10 ICQ zákazník
zajmaji me vsechny veci nerad bych neco opomel
20:59:20 ICQ zákazník
doporučení rady
20:59:25 ICQ zákazník
cokoliv vas napadne
20:59:38 ICQ zákazník
do bazenu se chystam dat 2 led svetla
20:59:43 ABC - ICQ 273172653
myslím, že na kotvy roxory je zbytečné. Podle mě je potřeba si uvědomit k čemu je to svázáno a to je k zamezení příčného posunu. Že by se deska měla odtrhnout, resp. zvednou od stěn to si nemyslím. Ledaže byste chtěli mít kachlíkový nebo natíraný bazén, tak i menší prasklina může způsobit problémy, ale to se zase řeší dilatační spárou s izolací
21:00:12 ICQ zákazník
ne bazen bude z těžké folie DLW
21:00:53 ABC - ICQ 273172653
v 8x4 si zaplavete dokola, takže protiproud je něco navíc, ale když dáte alespoň přípravu, tak nidky neprohloupíte.
21:01:21 ABC - ICQ 273172653
dnové výpusti slouží hlavně pro filtraci a promíchání vody
21:01:35 ABC - ICQ 273172653
ale i pro vypouštění.
21:01:50 ICQ zákazník
takže vodu bere skimmer i dnové vpusti?
21:02:15 ABC - ICQ 273172653
2 světla stačí, dát je na tu samou stranu kde předpokládáte že byste mohl večer sedět, kvůli oslňování
21:02:53 ICQ zákazník
na prave strane bazenu je dum takze je dam od domu smerem do prostoru
21:04:13 ABC - ICQ 273172653
na co nezapomenout? : nezašpinit závity v předmontážích. Můžete ještě zaizolovat zbytky hadic. Hadice do nezámrzné hloubky, nebo min. spádovat. v šachtě nebo tam, kde bude filtrace, udělat trativod v podlaze + v místě filtru odvod do kanalizace. (nespojovat z trativodem)
21:04:51 ABC - ICQ 273172653
skimmer i výpust v poměru 2/3 : 1/3 ale závisí na tom jak to chcete
21:05:08 ABC - ICQ 273172653
skimmery vést samostatně, nespojovat do 1 trubky
21:05:22 ABC - ICQ 273172653
stejně tak nespojovat s výpustí
21:05:51 ICQ zákazník
napisu vam postup jak chjei zednici delat schody doufam, ze to napisu k pochopeni rikali ze vyzdí první šár schodů ze ztraceného bednění 2x25 (50 cm) prostor vysypou štěrkem na to udeji beton a na to

postavi dalsi šár schodů,mezeru zase vyplní štěrkem a udeji beton a na nej postavi dalsi radu a tak až nahoru
21:06:53 ICQ zákazník
šachta je ve stejne hloubce jako deska
21:07:08 ICQ zákazník
velikost 1,5mx2m
21:07:32 ICQ zákazník
trativiod je udelan knaalizaci budu muset asi dat do steny jelikoz se nevejdu spadem
21:07:35 ICQ zákazník
do podlahy
21:07:56 ABC - ICQ 273172653
to asi je tak ok
21:08:03 ICQ zákazník
bazen lze vypoustet hadici kterou zasusunu do kanalizace ve stene nebo se pletu?
21:08:24 ABC - ICQ 273172653
j, čerpadlo to vytlačí tam kam budete potřebovat
21:09:12 ICQ zákazník
kdyz bude filtrac s čeroadlem v urovni dna bazenu vypustím bazen uplne?
21:09:58 ICQ zákazník
chtel bych se jeste zeptat co mi doporučite na upravu vody
21:10:08 ICQ zákazník
UV sul?
21:10:37 ABC - ICQ 273172653
některé informace jsou na www.abc-bazeny-sauny.cz/forum/ , postupy a výkresy na http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download.html a některé výkresy online jsou i na http://www.abc-bazeny-sauny.cz/galerie-bazeny-sauny.html a v neposlední řadě i v kanálu na youtube ve videogalerii na http://www.abc-bazeny-sauny.cz/galerie-bazeny-sauny/videogalerie-bazenu-saun.html

21:11:28 ICQ zákazník
to uz jsme pročital letmio
21:11:32 ABC - ICQ 273172653
myslím, že to problém není, v hadicích asi něco málo zůstane, ale do bazénu zpět moc nenateče
21:11:42 ICQ zákazník
vim ze je to obrovzka ztrata casu pro vas tqakhle odpovidat vsem co pisou
21:12:04 ICQ zákazník
jsem vam vdecnby za veškere rady a pomoc
21:12:55 ICQ zákazník
takze ve stavebni priprave musim udelat mista pro svetla skimmery popr trysky ve schodech jinak nemusim resit nic?
21:13:08 ICQ zákazník
zarizeni pro upravu vody se instaluje dodatecně?
21:13:39 ICQ zákazník
do plastoveho bazenu jsem daval driv jen tablety nevim jake jsou ted moznosti vyhody a nevyhody
21:13:44 ABC - ICQ 273172653
ani není, většinou to dám na fórum i pro ostatní
21:14:07 ICQ zákazník
o vyhrevu bazenu zatim nepremyslim jelikoz mam bazen na jih a planuji zastřešení
21:14:10 ABC - ICQ 273172653
Ideální je to zabetonovat přímo, pokud to jde
21:14:11 ICQ zákazník
pristi rok
21:15:09 ABC - ICQ 273172653

jinak ale přípravu může mít každá firma jinak, tak by Vám to měla "posvětit" i ta firma co to bude montovat. Také mohou mít jiné zkušenosti, tak se dozvíte víc.
21:16:03 ICQ zákazník
vy bazeny montujete i se zastřešením?
21:16:08 ICQ zákazník
myslim folie
21:16:49 ABC - ICQ 273172653
nerozumím, jsme schopni dodat i zastřešení, nebo fóliovou plachtu rollingsafe.
21:17:25 ICQ zákazník
vse vcetne montaze?
21:17:46 ICQ zákazník
jake dodavate zastřešení?
21:17:58 ABC - ICQ 273172653
rollingsafe nemontujeme, zastřešení dodavatelská firma
21:18:22 ABC - ICQ 273172653
Zastřešení polykarbonátové, různé druhy
21:18:26 ICQ zákazník
pomuzete mi jeste nejak s tou upravou vody co zvolit?
21:18:39 ABC - ICQ 273172653
výška, šířka, kolejiště nízké, vysoké apod.
21:18:43 ICQ zákazník
šachtu je lepsi udelat ze ztraceneho bednbeni nebo plastovou?
21:19:34 ABC - ICQ 273172653
kolega teď asi rok zkoušel UV lampu s bezchlorovou chemií Guaa pool a nemůže si to vynachválit, před tím měl solenizaci v kombinaci s chlorem a také to nebylo špatné.
21:21:20 ABC - ICQ 273172653
u šachty těžko říci co vyjde levněji, dá se nechat vyrobit pořádná plastová šachta s žebříkem, kterou jen obsypete suchým betonem. U betonové je problém utěsnit poklop, který je navíc většinou hrozně těžký.
21:21:35 ABC - ICQ 273172653
nebo můžete mít kulatou šachtu, ta je nejlevnější
21:22:19 ABC - ICQ 273172653
jestli máte sklep nebo garáž alespoň trochu pod úrovní vody, tak to dejte do ní, nebudete muset zazimovat filtr a mít strach, že popraskají rozvody
21:22:38 ABC - ICQ 273172653
ikdyž se to stává výjimečně s těmi rozvody, když to odvodníte.
21:24:38 ABC - ICQ 273172653
když si tak ještě prohlížím zalévání těch trubek do betonu, tak mě napadá že by bylo dobré ještě udělat tlakovou zkoušku, jestli někde nepraskly.
21:24:56 ABC - ICQ 273172653
Protože nejsou v izolaci a na holém štěrku.
21:26:25 ABC - ICQ 273172653
možná bych do stěn kvůli tomu udělal ještě 2 trysky alespoň průchodky, kdyby spodní trysky někdy selhaly. Protože je máte na jedné trubce a to vylučuje jednoduchou opravu nebo zaslepení jedné větve
21:27:04 ABC - ICQ 273172653
ztráta výpusti se dá překousnout, ale trysek nebo skimmeru ne.
21:28:29 ICQ zákazník
chtel jsem dat jeste trysky do tech schodů
21:28:30 ICQ zákazník
3
21:28:49 ICQ zákazník
aby to nahanelo necistotu mastnotu apod do skimmeru
21:28:52 ICQ zákazník

mozna je to blbost
21:31:05 ABC - ICQ 273172653
dříve se tvrdilo, že trysky mají tlačit vodu ke skimmeru, ale dnes se má za to, že lepší je směrovat rovně nebo více dolů kvůli promíchání. Skimmer si plovoucí nečistoty vezme sám, zvláště, když máte 2 skimmery. Ale nic se nestane, když budete mít víc trysek, jenom se trochu zvyšuje riziko utěsnění vody.
21:31:51 ICQ zákazník
ze by voda mohla protékat kolem trysek?
21:32:30 ABC - ICQ 273172653
na adrese
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/galerie-bazeny-sauny/galerie-bazeny/category/10-schodiste-bazenu-gal.html máte fotky různých druhů schodišť.
21:32:50 ABC - ICQ 273172653
nestává se to často, ale všeho moc škodí a může způsobit komplikace
21:33:03 ABC - ICQ 273172653
na druhou stranu máte rezervu.
21:33:20 ABC - ICQ 273172653
z trysky se dá udělat skimmer, sací tryska apod.
21:35:44 ICQ zákazník
masazni tryska je jina nez vytlacna nebo se jedna o stejny druh trysky myslim tu co bych mel umistit do schodů
21:38:07 ABC - ICQ 273172653
no, do poslední doby se používaly speciální masážní trysky, které se připojovaly na silné protiproudové čerpadlo. Cena kolem 15tis (1 předmontáž s 5 tryskami), Nyní chci otestovat speciální redukci pro přisávání vzduchu právě do klasických trysek, cena kolem 1500,- Kč, ale je to výrobcem uváděno pro prefabrikované bazény, ale zatím jsem neshledal, že by to nemělo fungovat i na foliové bazény.
21:39:34 ICQ zákazník
1 tryska stoji 1500?
21:39:50 ICQ zákazník
čili z trysek jde voda či vzduch?
21:42:16 ABC - ICQ 273172653
dle ceníku je doporučenka cca. 1.000,- + DPH a je to tryska + zadní část s přisáváním vzduchu. (když spočítáte běžnou cenu trysky 400,- + 200,- za průchodku, tak to není tak velký rozdíl), ale zatím není stejně žádná alternativa.
21:42:28 ABC - ICQ 273172653
jde tam voda + vzduch
21:54:30 ABC - ICQ 273172653
tady je základní manuál pro bazén
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download/file/20-navod-k-bazenu.html + otázky před pořízením bazénu http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download/file/19-otazky-pred-porizenim-bazenu.html + stavební příručka na stavební přípravu http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download/file/18-stavebni-prirucka.html
21:54:56 ABC - ICQ 273172653
pardon, vypadlo mi icq, nebo spojení. poslední dotaz byl: ICQ zákazník
1 tryska stoji 1500?
čili z trysek jde voda či vzduch?
21:55:00 ABC - ICQ 273172653
ostatní jsem nedostal.
21:56:32 ICQ zákazník
jak se do masažních trysek vhání vzduch?
21:57:23 ABC - ICQ 273172653
tady do těch obyčejných trysek za 1000,- se přisává hadičkou z venku.
21:57:45 ABC - ICQ 273172653
Do vzduchových trysek se vhání vzduchovačem (bloverem)

21:58:47 ABC - ICQ 273172653
samozřejmě od obyčejné masážní trysky nesmí člověk čekat výkon jak od vzduchové masáže za 15tis za trysku +30tis za vzduchovač.
21:59:22 ICQ zákazník
jasne to chapu
22:00:24 ICQ zákazník
od koho by jste mi doporučil zastřešení chtel bych co nejnižší hranaté čiré plexisklo
22:01:23 ICQ zákazník
dno bazenu se take stěrkuje pred natavením folie?
22:06:37 ABC - ICQ 273172653
Berte zastřešení pokud možno od toho, kdo Vám bude dělat bazén.
22:06:53 ICQ zákazník
z jakeho duvodu?
22:10:28 ABC - ICQ 273172653
jedna záruka, většinou stejná nebo nižší cena jak od dvou firem. Když se firma osvědčí, je "hloupost" při stejné ceně brát někoho jiného.
22:10:55 ABC - ICQ 273172653
což neznamená, že musí být výrobci zastřešení. Výrobců je pár v republice
22:11:40 ABC - ICQ 273172653
můžete se kouknout na výrobce, vybrat a pak jim říci, jestli s nimi nespolupracují.
22:12:30 ABC - ICQ 273172653
když bych vyjmenoval asi nejznámější na zastřešení, tak albion, JFC, popp ... v abecedním pořadí
22:13:41 ABC - ICQ 273172653
další je, že firma co Vám dělá bazén bude mít zájem to neodfláknout a zná Vaše přesné požadavky - umístění dveří, sklopná čela, kde sedíte, jak tam budete chodit, abyste si nerozbil hlavu apod.
22:14:07 ABC - ICQ 273172653
Toto výrobce příliš nezajímá podle mého názoru. To co chcete a co si vyberete, to Vám nacení a namontují.
22:14:24 ICQ zákazník
to je pravda
22:14:25 ABC - ICQ 273172653
Zase na druhou stranu je to přímo u zdroje.
22:14:52 ABC - ICQ 273172653
Jak říkám, jestli budete s firmou spokojen, tak brát tu firmu, jinak přímo výrobce.
22:15:34 ABC - ICQ 273172653
V Prostějově je BWS, dělá DLW už velmi dlouho a myslím, že je hodně zkušená a má za sebou mraky realizací.
22:16:16 ICQ zákazník
ano to vim jsou v Přerově mam od nich cenovou nabidku
22:16:29 ICQ zákazník
ale zkousel jsem i jine firmy
22:16:42 ICQ zákazník
treba pan manthee nevim zdali znate
22:16:48 ABC - ICQ 273172653
mám pocit, že jsou cenově výš než ostatní, ale už dlouho jsem se s jejich rozpočtem nesetkal, tak nevím

22:16:59 ICQ zákazník
jsou
22:17:08 ABC - ICQ 273172653
jen z internetu
22:17:54 ABC - ICQ 273172653
většina firem jde na nějakou dohodu, když jim ukážete protinávrh, to je normální, a navíc Vám vysvětlí

rozdíly v ceně, nedá se to totiž porovnávat bez znalostí.
22:17:56 ICQ zákazník
jen v natavení folie jsou značné cenové rozdíly
22:18:16 ABC - ICQ 273172653
no někdo to má v montáži, někdo v metráži, někdo v celkové ceně
22:18:22 ICQ zákazník
kazdy ma svoji cenu a jinou kvalitu práce
22:18:27 ICQ zákazník
tak je to ve všem
22:18:31 ABC - ICQ 273172653
prostě jak se dá, aby to vypadalo co nejlépe
22:20:29 ICQ zákazník
vy delate poradenství a eshop?
22:21:00 ABC - ICQ 273172653
poradenství, montáž, eshop, dělali jsme i projekci, ale tu jsme zrušili
22:21:53 ICQ zákazník
ja jsem rad ze jste mi poradil s tou deskou mel jsem z toho strach a chtel ji bourat
22:22:26 ABC - ICQ 273172653
folie má tu výhodu, že vyrovnává drobné problémy
22:22:41 ABC - ICQ 273172653
ikdyby se to hlo, tak u folie problém nebude
22:22:58 ICQ zákazník
to je tak pevna pri sile 1,5 mm?
22:23:32 ABC - ICQ 273172653
správně na ten štěrk patřil betonový potěr 5cm a pak podložená karisíť, ale když už to je...
22:23:52 ABC - ICQ 273172653
no pevná je, ale hlavně se dělají v rozích vůle na vypnutí vodou
22:24:19 ABC - ICQ 273172653
i nůžkami se to těžko stříhá, je to vyztuženo uvnitř
22:25:00 ABC - ICQ 273172653
1,5mm Vám nic neřekne, to vypadá jako by to bylo málo, ale montované bazény mají 0,6 - 0,8mm bez výztuže a to je o něčem jiném
22:26:17 ICQ zákazník
vim ze by to tak melo byt ale ted uz nic nenaelam
22:26:34 ABC - ICQ 273172653
DLW je mám pocit trochu měkkčí než Alkorplan, ale patří také mezi výborné fólie
22:27:02 ICQ zákazník
jen jeste prosim o odpoved udelat zelezobetonový věnec pro ztužení konstukce a na dno udelat stěrku s perlinkou stejne jako na stěny bazénu?
22:27:08 ABC - ICQ 273172653
skoro nikdo to tak nedělá, je dobře, že jste to podložil tu karisíť, jinak by byla zpola bez betonu
22:29:00 ICQ zákazník
je tak 2-3 cm nad štěrkem
22:29:25 ABC - ICQ 273172653
osobně si myslím, že perlinka patří jen tam, kde je možnost praskání, tedy na polystyren ev. na tvárnice se spárami. Na dno bych použil nějakou externí nivelačku nebo nastěrkoval bez perlinky. Ale je nutno zabezpečit, že se stěrka chytne, nějakým penetrákem, resp. zabezpečit adhezní můstek
22:29:51 ABC - ICQ 273172653
no to byla 2-3 cm, teď tipuji, že je tak 1cm nad štěrkem :)
22:30:11 ICQ zákazník
a to je špatně?
22:30:32 ABC - ICQ 273172653

krytí jakékoliv výztuže by mělo být dle výpočtu, ale min. 2,5cm
22:30:35 ICQ zákazník
dle mych informaci je lepsi kdyz je sit v dolní polovine betonu urcite ne uprostred
22:30:55 ICQ zákazník
tam postraci vyznam
22:32:41 ABC - ICQ 273172653
nedá se říci, kde je dobrá. Záleží to na funkci toho betonu a podmínkách. Dám příklad, když je předpoklad, že uprostřed to bude sedat, je dobrá dole, ale zespodu krytí 2,5mm, když je předpoklad že to bude klesat na krajích, tak se dá nahorů. Proto to statici dělají oboustranně, tzn. nahorů i dolů
22:33:31 ABC - ICQ 273172653
úplně zjednodušeně se výztuž dává na tu stranu, kde se beton natahuje, protože beton v tahu rel. nic nevydrží
22:33:39 ABC - ICQ 273172653
tam tah pak zachytí výztuž
22:33:55 ICQ zákazník
ano to vim bohuzel vsak pozde
22:34:04 ICQ zákazník
mel jsem se informovat nez jsem desku udelal
22:34:05 ABC - ICQ 273172653
však to neáte špatně
22:34:15 ABC - ICQ 273172653
*nemáte
22:34:28 ABC - ICQ 273172653
jestli je podloží rostlé
22:34:38 ICQ zákazník
ja mam rad kdyz jsou veci udelane poradne
22:34:46 ICQ zákazník
rostle znamena jestli je tam hlina?
22:34:55 ABC - ICQ 273172653
beton z mixu je jiný beton, než co umícháte doma, takže myslím klid
22:35:11 ICQ zákazník
je tam B20
22:35:37 ABC - ICQ 273172653
jste jak já, furt chodím okolo bazénu a strachuji se, že je to málo, málo výztuže, málo trysek pro případ, že by něco nebylo ok, aby se pak něco nemuselo bourat atd. :)
22:36:44 ICQ zákazník
presne tak
22:37:01 ICQ zákazník
proto jsem si rekl radeji ted vyboucham desku nez cely bazen az bude hotov
22:37:05 ICQ zákazník
:-)
22:37:15 ICQ zákazník
ale asi to nakonec neudelam
22:38:07 ICQ zákazník
nejsem zvykly na takovych vecech setrit jelikoz se to pak vrati a stoji to daleko vic penez
22:38:23 ICQ zákazník
jese ten venec zdali udelat pro jistotu a uz vas nebudu trapit
22:38:27 ICQ zákazník
:-)
22:40:10 ABC - ICQ 273172653
věnec stačí tak 7-10 cm, v krajním případě 5cm, protože se do něj shora bude pravděpodobně vrtat plech

22:40:41 ABC - ICQ 273172653
ztužit to můžete i vyříznutím dír v tvárnicích, nebo můžete odřezat jen čela tvárnic apod.
22:45:38 ICQ zákazník
ok.dekuji za rady a pomoc pokud by me jeste neco napadlo byl bych rad kdybych se mohl jeste zeptat
22:45:42 ICQ zákazník
preji dobrou noc
22:45:46 ICQ zákazník
a dekuji
22:45:51 ICQ zákazník
:-)
22:46:07 ABC - ICQ 273172653
není zač, klidně napište, dobrou noc

==========