Stavba bazénu z těžké fólie x plastový bazén - z em. komunik

Vložil Pavel Dostál - 20/02/2007 12:51

> Dobrý den.
> Zaujalo mě vaše diskuzní fórum na ABC. V
> nadcházejících měsících začínáme přístavbu vnitřního bazénu k
> rodinnému domu a rád bych se zeptal díky čemu se rozhodnout pro
> bazény z těžkých fólií, které nabízíte. Obavám se totiž zda-li
> nejsou náchylné k roztržení, jak vypadají a v čem je hlavní rozdíl
> mezi plastem.

Co se týká fólií, tak jsou různé fólie, ale pokud se bavíme o těžké fólii, např. Alkorplan 2000, DLW, Flagpool, tak tyto folie jsou kvalitní a záruka na vodonepropustnost je 10let, což jiné materiály nenabízejí (pokud vím). Tl. folie je většinou 1,5mm, je vyztužená síťkou. O roztržení mít obavy vůbec nemusíte, rukou je to nemožné, jen ostrými předměty, jako nůžky, nože, hřebík na botě apod. je potřeba eliminovat. (pozor jsou i tenčí fólie na montované bazény)

Plast a fólii lze těžko srovnávat, každý materiál je jiný a je určen na jiné použití.

Z plastu se většinou bazény vyrábějí v dílně, pak se dovezou na stavbu, kde se umístí a obbetonují.

U fólie je to jinak, ta se vaří na místě do připraveného betonového bazénu.

> Firma ********* nám připravila nabídku na plastový
> bazén 7x3,5x1,89m za cca 120 000 bez dalších doplňků. Počítám tedy
> že i s filtrací,světly a odvlhčovačem se cena bude pohybovat kolem 200tisíc korun.
> Mohl byste mi prosím napsat na kolik by bazén stejných rozměrů
> vyšel u vás a co by bylo nutné jako příprava pro zabudování vašeho
> bazén?
Cena bych řekl že je odpovídající, ikdyž jestli myslíte opravdu plastový bazén, tak bych řekl, že je u hroní hranice.

V příloze Vám zasílám kolik by to vyšlo u nás ve folii. A také nějaké další informace ohledně stavby a srovnání druhů.

> Případně Váš odhad na celkovou cenu budování bazénu. Bazén
> bude umístěn ve zděnné místnosti s větráním a střešními okny, stěny
> patrně vykachlíkovanné. Zatím nemáme projekt a rozhodujeme se kterou
> firmu pro stavbu objednat, aby se zbytečně nemusely předělávat
> případné nedostatky na hrubé stavbě místnosti, čili by mi Váš návrh
> velmi pomohl v projektování a rozhodování.

Cenu stavebních prací samotného tělesa bazénu (vč. izolace a podkladu proti zemní vlhkosti) odhaduji na 100-150 tis. Pokud to bude součástí celé stavby, tak by se cena měla snížit podle mého tak na 80-100tis.

Ještě bych chtěl říci, že plastové bazény se jako vnitřní dělají méně než ven.

Pro další informace jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Pavel Dostál

==========