Stavba sauny.

Vložil MackoPu - 27/02/2011 17:07

Dobrý den, mám RD, kde již bylo započato se stavěním sauny. Byla provedena izolace a obklad palubkami. Jediné co se mi nezdá jsou rozměry sauny. Je situována v domě v druhém patře, směrem jako by na půdu. Místnost má čtyři schody a potom je doleva do L. Od dveří 213cm x 193 cm za roh. Výška u dveří je sice 250 cm na prvním schodu, na čtvrtém 160cm, ale výška plochy za rohem je 139 cm x 85cm na šířku a ta délka je 193cm a zde je i nachystán kabel pro kamna. Tak prosím o radu, je-li reálné tady dát kamna, protože stejně jinam by nešly dát. Jde mi o bezpečnost, hlavně na výšku, protože co jsem viděl u nějakých kamen je výška nad kamny 100 cm min. :(

==========

Re: Stavba sauny.

Vložil Pavel Dostál - 02/03/2011 11:56

Dobrý den, jestli jsem to dobře pochopil, tak nad kamny vzniká šikmina a teplo jde přímo na dřevěné obložení. Osobně bych celou šikminu minimálně odstínil nějakou nehořlavou deskou (cetris apod.) s menší odstupovou vzdáleností od šikminy. Případně zaobložit celý roh kde jsou kamna.

==========

Re: Stavba sauny.

Vložil MackoPu - 02/03/2011 15:25

Děkuji za odpověď, měl jsem právě strach z malé výšky nad kamny, hlavně co se týče bezpečnosti proti požáru. B)

==========